

Zakres rzeczowy robót

Roboty remontowe zaplecza dla psów służbowych w RCTL KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5

- wymiana drzwi między kojcem a wybiegiem – demontaż drzwi istniejących wraz z ościeżnicą, dostawa i montaż drzwi stalowych z przeszkleniem górnym 500x500 mm oraz z przejściem dla psa o wym. ok. 35x65 cm, 20 cm od posadzki, 8 szt. drzwi 80' lewe, 8 szt. drzwi 80' prawe (drzwi techniczne, kol. szary)
- wykonanie obróbek powierzchni po montażu powyższych drzwi - ułożenie płytek gresowych w wejściu (wym. ok. 30x30 cm) oraz obłożenie ościeżnicy płytkami o wym. 30x60 cm, kol. szary lub ciemnozielony, obróbki przy 16 drzwiach łącznie
- drzwi do kójców - wykonanie robót antykorozyjnych, wymiana okuć na gałki od wewnątrz, na zewnątrz klamka, zamek zapadkowo-ryglowy, wpuszczany, uniwersalny renowacja zawiasów, regulacja osadzenia drzwi, poprawa zakotwienia drzwi - łącznie 16 kpl. drzwi,
- skucie istniejących płytek w ościeżnicach powyższych drzwi oraz wykonanie nowej okładziny z płytek 30x60 kol. szary lub ciemnozielony, łącznie 16 kpl.
- drzwi do izolatki 100' prawe - wykonanie robót antykorozyjnych, regulacja, dostawa i montaż nowych okuć (klamki)
- wymiana uszkodzonych płytek ściennych w komunikacji – przyjęto 20 szt. płytek o wym. 20x30 kol. dopasować do istniejącego
- wymiana uszkodzonych płytek posadzkowych w komunikacji – przyjęto 20 szt. płytek 30x30 cm, kol. dopasować do istniejącego
- skucie istniejących płytek oraz wykonanie nowego obłożenia pokrywy studni teletechnicznej w ciągu komunikacyjnym (wym. klapy ok. 50x110 cm), kol. dopasować do istniejącego
- wymiana płytek ściennych w kojcach dla psów – pomieszczenia o wym. ok. 2,85 x 2,65 m, cokoły na wysokość ok. 10 cm po obwodzie pomieszczeń, kol. szary
- wymiana płytek ściennych na wybiegach dla psów – przyjęto pas o wys. ok. 60 cm od posadzki, kol. ciemnozielony
- posadzka w komunikacji i w kojcach – miejscowe uzupełnienia fugi na płytkach podłogowych – przyjęto ok. 20 m²
- drzwi do pomieszczenia z jedzeniem 90' lewe – montaż obustronny blachy ochronnej nierdzewnej o wym. 90x60 cm
- drzwi do szatni 90' prawe – do regulacji, montaż obustronny blachy ochronnej nierdzewnej o wym. 90x60 cm
- drzwi do schowka na środki czystości 90' prawe – do regulacji, montaż obustronny blachy ochronnej nierdzewnej o wym. 90x60 cm
- drzwi do pomieszczenia nr 8 (gab. weterynarza) - montaż jednostronny blachy ochronnej nierdzewnej o wym. 90x60 cm
- dostawa i montaż dwóch wieszaków na gaśnice
- demontaż istniejących oraz dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych o wym. 20x20 cm pcv w kojcach 16 kpl.
- demontaż istniejących oraz dostawa i montaż rewizji pcv w komunikacji - wym. 60x64cm 2 szt., 55x64cm 1 szt.