
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane

Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : RCTL KWP Szczecin - Remont zaplecza dla psów służbowych

ADRES INWESTYCJI : ul. Wernyhory 5, 71-240 Szczecin

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

Poziom cen : II kw. 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 3 0702-06	Montaż drzwi stalowych z przeszkleniem górnym 500x500 mm oraz z przejściem dla psa o wym. ok. 35x65 cm, 20 cm od posadzki, 8 szt. drzwi 80' lewe, 8 szt. drzwi 80' prawe 0.8*2.1*16	m ² m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie glazury	m ²		
		ościeża drzwi 0.25*(2.1*2+0.8)*16	m ²	20.000	
		kojec/wybieg ościeża drzwi do kojców 0.3*(2.1*2+0.95)*16	m ²	24.720	
		płytki w ko- munikacji 20*0.2*0.3	m ²	1.200	
		cokoły w koj- cach 0.1*(2*2.85+2.265)*16	m ²	12.744	
		cokoły na wy- biegach 0.6*2.76*16	m ²	26.496	
				RAZEM	85.160
4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie terakoty	m ²		
		ościeża drzwi 0.8*0.3*16	m ²	3.840	
		kojec/wybieg 0.3*0.3*20	m ²	1.800	
		płytki w ko- munikacji 0.5*1.1	m ²	0.550	
		studnia tele- komunikacyj- na			
				RAZEM	6.190
5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.4	m ² m ²	6.190	
				RAZEM	6.190
6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.4	m ² m ²	6.190	
				RAZEM	6.190
7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.4	m ² m ²	6.190	
				RAZEM	6.190
8	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.3	m ² m ²	85.160	
				RAZEM	85.160
9	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.3	m ² m ²	85.160	
				RAZEM	85.160
10	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm poz.3	m ² m ²	85.160	
				RAZEM	85.160
11	KNNR-W 3 0804-08 analogia	Uzupełnienie brakujących fug na posadzkach - w komunikacji i kojcach 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-04 1006-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi stalowych do kojców 16 1	szt. szt. szt.	16.000 1.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR 2-02 1510-06 analogia	Obustronne zabezpieczenie antykorozyjne drzwi stalowych do kojców 16*2*1*2.1+1.1*2.1	m ² m ²	69.510	
				RAZEM	69.510

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 1510-06 analogia	Malowanie powierzchniowe drzwi stalowych do kojców poz.13	m ² m ²	 69.510	
				RAZEM	69.510
15	KNR 4-01 0919-24 drzwi do koj- ców	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 4-01 0919-20 drzwi do koj- ców drzwi do izo- latki	Wymiana klamek z szyldami 16 1	kpl. kpl. kpl.	 16.000 1.000	
				RAZEM	17.000
17	KNR-W 2-05 1002-02 analogia	Obustronny montaż blachy nierdzewnej na skrzydło drzwiowe, wym. 90x60 cm - 3 kpl 3*2*0.9*0.6	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
18	KNR-W 2-05 1002-01 analogia	Jednostronny montaż blachy nierdzewnej na skrzydło drzwiowe, wym. 90x60 cm 0.9*0.6	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
19	KNR 4-01 0211-10 analogia drzwi do po- mieszczeń gosp. drzwi do koj- ców	Regulacja zawiasów w ościeżnicach stalowych 4 16	szt. szt. szt.	 4.000 16.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 2-02 1219-06 analogia	Montaż wieszaków na gaśnice 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-15 0142-02 analogia	Wymiana trzech rewizji stalowych na pcv o następujących wymiarach: 60x64cm 2 szt. 55x64cm 1 szt. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm w kojcach 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000