
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane
Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w bud. B
ADRES INWESTYCJI : ul. Kaszubska 35, Szczecin
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk-Baranowska
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2024

Poziom cen : III kw. 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Posadzki | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zerwanie wykładziny dywanowej | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | Pom. 201 | 63.15 | m ² | 63.150 | |
| | Pom. 202 | 30.1 | m ² | 30.100 | |
| | Pom. 203 | 63.42 | m ² | 63.420 | |
| | Pom. 206 | 25.51 | m ² | 25.510 | |
| | Pom. 207 | 24.88 | m ² | 24.880 | |
| | Pom. 208 | 25.95 | m ² | 25.950 | |
| | | | | RAZEM | 233.010 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| d.1 | 1105-01 | poz.1 | m ² | 233.010 | |
| | Pom. 201, | | | | |
| | 202, 203, | | | | |
| | 206, 207, | | | | |
| | 208 | | | | |
| | | | | RAZEM | 233.010 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | m ² | | |
| d.1 | 1105-02 | poz.1 | m ² | 233.010 | |
| | Pom. 201, | | | | |
| | 202, 203, | | | | |
| | 206, 207, | | | | |
| | 208 | | | | |
| | | | | RAZEM | 233.010 |
| 4 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę 10 cm | m ² | | |
| d.1 | 1123-02 | poz.1*1.05 | m ² | 244.661 | |
| | Pom. 201, | | | | |
| | 202, 203, | | | | |
| | 206, 207, | | | | |
| | 208 | | | | |
| | | | | RAZEM | 244.661 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.1 | 1123-04 | poz.4 | m ² | 244.661 | |
| | Pom. 201, | | | | |
| | 202, 203, | | | | |
| | 206, 207, | | | | |
| | 208 | | | | |
| | | | | RAZEM | 244.661 |
| 2 | | Sufity | | | |
| 6 | KNR 9-09 | Wymiana płyt typu termatex | m ² | | |
| d.2 | 0302-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | Pom. 201 | 2*0.6*0.6 | m ² | 0.720 | |
| | Pom. 203 | 4*0.6*0.6 | m ² | 1.440 | |
| | | | | RAZEM | 2.160 |
| 3 | | Wykonanie ścianki działowej | | | |
| 7 | KNR AT-12 | Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; Ściana 75A50 z pozostawieniem otworu na drzwi - pomieszczenie 201 | m ² | | |
| d.3 | 0103-01 | | | | |
| | Pom. 201 | 5.67*2.54-1*2.1 | m ² | 12.302 | |
| | | | | RAZEM | 12.302 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Osadzenie w ścianach g-k profili ościeżnicowych | m | | |
| d.3 | 0901-01 | 5.2 | m | 5.200 | |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 9 | KNR 0-19 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych 90' | m ² | | |
| d.3 | 1023-12 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 0.9*2.05 | m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 4 | | Odświeżenie ścian | | | |
| 10 | KNR-W 2-02 | Uzupełnienie braków na ścianach z gipskartonu | m ² | | |
| d.4 | 2008-03 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | Pom. 201 | 7*0.5*0.5 | m ² | 1.750 | |
| | | | | RAZEM | 1.750 |
| 11 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.4 | 1204-08 | | | | |
| | Pom. 201 | (11+5.9)*2*2.54+poz.7*2 | m ² | 110.456 | |
| | Pom. 202 | (6+5.5)*2*2.93 | m ² | 67.390 | |
| | Pom. 203 | (11.2+5.8)*2*2.54 | m ² | 86.360 | |
| | Pom. 206 | (4.5+5.6)*2*2.93 | m ² | 59.186 | |
| | Pom. 207 | (4.5+5.5)*2*2.93 | m ² | 58.600 | |
| | Pom. 208 | (11+5.9)*2*2.93 | m ² | 99.034 | |
| | | | | RAZEM | 481.026 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 12 d.4 | KNR-W 2-02 1510-03 Pom. 201, 202, 203, 206, 207, 208 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - ściany pomieszczenia, kol. RAL 7047 poz.11 | m ² m ² | 481.026 | |
| | | | | RAZEM | 481.026 |
| 13 d.4 | KNR-W 4-01 1204-08 Pom. 202 Pom. 206 Pom. 207 Pom. 208 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 30.1 25.51 24.88 25.95 | m ² m ² m ² m ² | 30.100 25.510 24.880 25.950 | |
| | | | | RAZEM | 106.440 |
| 14 d.4 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.13 | m ² m ² | 106.440 | |
| | | | | RAZEM | 106.440 |
| 5 | | Pozostałe | | | |
| 15 d.5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią przed robotami malarskimi 16*1.27*1.54 | m ² m ² | 31.293 | |
| | | | | RAZEM | 31.293 |
| 16 d.5 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja odpadów 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |