

## Zakres rzeczowy robót

### **Remont pomieszczeń w bud. B przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie**

- Pom. 201 – pow. 63,16 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - wykonanie ścianki działowej (wym. ok. 5,70 x 2,5 m) wraz z wbudowaniem drzwi płycinowych pełnych
  - uzupełnienie braków w ścianach z g-k (ok. 7 ubytków)
  - odświeżenie ścian w pomieszczeniu
  - wymiana płyt sufitowych 60x60 cm – 2 płyty
  
- Pom. 202 – pow. 30,10 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - odświeżenie ścian i sufitu w pomieszczeniu
  
- Pom. 203 – 63,42 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - odświeżenie ścian w pomieszczeniu
  - wymiana płyt sufitowych 60x60 cm – 4 płyty
  
- Pom. 206 – 25,51 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - odświeżenie ścian i sufitu w pomieszczeniu
  
- Pom. 207 – 24,88 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - odświeżenie ścian i sufitu w pomieszczeniu
  
- Pom. 208 – 25,95 m<sup>2</sup>
  - demontaż wykładziny dywanowej
  - wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny pcv, z wywinięciem na ścianę
  - odświeżenie ścian i sufitu w pomieszczeniu

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. nadzoru budowlanego  
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji  
KWP w Szczecinie  
*(signature)*  
mgr inż. Anna Traczyk-Baranowska  
Upr. bud. nr ZAP/0170/WBKb/15