

## Wykaz Prac Sala konferencyjna CBZC Szczecin Wernyhory 5

- 1) Dostawa i montaż monitorów LCD 98'', 500 cd/m<sup>2</sup>, kontrast 1200:1 – **2 szt,**
- 2) Dostawa i montaż uchwyty ścienne stałych do monitorów 75''-110'' – **2 szt,**
- 3) Dostawa i montaż monitorów LCD 65'', 500 cd/m<sup>2</sup>, kontrast 1200:1 – **2 szt,**
- 4) Dostawa i montaż uchwyty sufitowych do monitorów 40''-75'' – **2 szt,**
- 5) Wykonanie przyłącza sieciowego ( obudowa z podnoszona klapką, ramka montażowa, 2x gniazda 230V, 1x USB -C retraktor 1,8 m, 1x HDMI retraktor 1,8 m, 1x gniazdo 2 x RJ45, podwójny kabel zasilający) – **2 kpl,**
- 6) Montaż zestawu mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikiem podwójnym, mikrofonem doręcznym oraz mikrofonem nagłównym i krawatowym oraz nadajnikiem bodypack, praca w dozwolonym paśmie 522-586 Mhz i polskie menu – **2 kpl,**
- 7) Montaż mikrofonów przewodowych na „gęsiej szyjce” z podstawą – **4 kpl,**
- 8) Montaż dystrybutoru sygnału antenowego – 4 kanały – **1 kpl,**
- 9) Montaż anteny UHF z wbudowanym wzmacniaczem – **2 kpl,**
- 10) Montaż cyfrowej matrycy audio 12x4 – **1 kpl,**
- 11) Montaż wzmacniacza audio 2x250W – **1 kpl,**
- 12) Montaż głośników sufitowych pasywnych, 2- drożnych, 30/15/7,5 W@100V, kąt pokrycia dźwiękiem 120 stopni – **12 szt,**
- 13) Montaż automatycznych przełączników USB-C/HDMI do HDMI HDMI, 4K60, 18 Gbps – **2 szt,**
- 14) Montaż zestawu do transmisji HDMI na dużą odległość 4K60 do 60 m, 4K30 do 70m, zasilanie dwustronne – **6 szt,**
- 15) Montaż ramki montażowej na 4 urządzenia PicoTools w szafie Rack – **2 szt,**
- 16) Montaż przełącznika matrycowego HDMI z deembeddingiem audio 4x4, 4K60Hz – **1 szt,**
- 17) Dotykowy panel sterowania 8'', PoE – **2 szt,**
- 18) Jednostka systemu sterowania , 16 portów – **1 szt,**
- 19) Mikrokomputer do komunikacji ze sterownikiem rolet/oświetlenia i klimatyzacji – **1 szt,**
- 20) Kontroler DALI-2, 1 kanałowy – **1 szt,**
- 21) Zasilacz DALI-2, na szynę DIN – **1 szt,**
- 22) Licencja integracyjna TCP/IP dla kontrolera DALI-2 – **1 szt,**
- 23) Fotokomórka – czujniki przerwania wiązki IR z zasilaczem 24V – **1 szt,**
- 24) Przełącznik sieciowy zarządzany PoE, 24 porty GE + 4 porty SFP – **1 szt,**
- 25) Montaż szafy RACK 19'', 42U, 800x1200mm, drzwi ze szkła hartowanego – **1 kpl,**
- 26) Okablowanie i akcesoria montażowe – **1 kpl,**

Gwarancja na zainstalowany sprzęt 5 lat.