
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane

Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa polegająca na usunięciu wad ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym

ADRES INWESTYCJI : PP Trzcińsko-Zdrój, ul. Ceglana 1a

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA : ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk, mgr inż. Ewa Wawrzyniak, mgr inż. Michał Witczuk

DATA OPRACOWANIA : 13.03.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR-W 2-02	Naprawa pęknięć tynków (rysy wąskie). Nacięcie rysy, odkurzenie, zagrunto-	m ²		
d.1	2011-02	wanie, wklejenie fizelinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem	m ²	0.600	
	analogia	szpachlowym z przeszlifowaniem	m ²	1.140	
	pokój kierow-	4*0.15			
	nika				
	pokoje dziel-	2*3.8*0.15			
	nicowych				
				RAZEM	1.740
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	34.800	
		3*(4+3.8*2)			
				RAZEM	34.800
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	34.800	
		3*(4+3.8*2)			
				RAZEM	34.800
4	KNR AT-27	Naprawa pękniętych płytek gresowych - wyczyszczenie, odtłuszczenie płytek,	m		
d.1	0502-03	uzupełnienie ubytku z naddatkiem, nadmiar wypełniacza usunąć materiałem	m	1.000	
	analogia	ściernym, nanieść utrwalcz			
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Wymiana płyt typu thermax - komunikacja x2, wc dla petentów x1	m ²		
d.1	0414-08		m ²	1.080	
	analogia	3*0.6*0.6			
				RAZEM	1.080
6	KNR-W 3	Naprawa silikonowania narożników wewnętrznych między posadzką a ścianami - hol, aneks socjalny, toaleta dla petentów	m		
d.1	1405-01		m	15.020	
	analogia	2*(4.2+3.31)	m	4.400	
	hol	1.4+3	m	9.300	
	aneks socjal-				
	ny				
	wc dla peten-	2*(1.15+3.5)	m		
	tów				
				RAZEM	28.720
7	KNR-W 3	Naprawa silikonowania listwy okapnikowej na podeście przy wejściu do budyn-	m		
d.1	1405-01	ku	m	3.200	
	analogia	3.2			
				RAZEM	3.200
8	KNR 0-25	Zabezpieczenia antykorozyjne wiaty śmietnikowej	m ²		
d.1	0202-03		m ²	25.000	
	0201 B 06				
	analogia	2*(2+3)*2.5			
				RAZEM	25.000
9	KNR-W 2-02	Zamocowanie poluzowanych pochwytów przy wyjściu na dach	szt.		
d.1	1208-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
10	KNR 13-15	Obróbki blacharskie o powierzchni ponad 0.5 m2 do płaszczy z blachy gładkiej i	szt.		
d.1	0404-06	kopertowej	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
11	KNR K-05	Poprawa mocowania leju spustowego rury przelewowej	szt.		
d.1	0301-06		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-17	Wykonanie rewizji 30x30 cm w podsufitce garażu na wpięcie drążka do otwie-	szt.		
d.1	0135-01	rania bram	szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01	Montaż odstraszacza ptaków na dachu	szt.		
d.1	0201-02		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ			
14	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej do 20 mm- odprowa-	m		
d.2	0112-01	dzenie skroplin od pompy ciepła do kanalizacji			
	analogia				
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
15		Przegląd serwisowy wbudowanych urządzeń (centrala wentylacyjna, klimatyza-	kpl		
d.2	kalk. własna	tor, pompa ciepła)			
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych - poprawienie montażu WC dla petentów	kpl.		
d.2	GEBERIT				
	0105-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PVC) o śr. zewnętrznej do 20 mm - odprowa-	m		
d.2	0112-01	dzenie skroplin z centrali wentylacyjnej (1 pkt.)			
	analogia				
		0.25	m	0.250	
				RAZEM	0.250
18		Zlokalizowanie oraz usnięcie przecieku na instalacji wew., izolacja (komunika-	kpl.		
d.2	kalk. własna	cja+ WC dla petentów)			
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19		Uszczelnienie przejść instalacyjnych po przeprowadzeniu na dach (komunika-	kpl.		
d.2	kalk. własna	cja + WC dla petentów)			
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20		Uzupełnienie płaszcza izoacyjnego kanałów wentylacyjnych z uszczelnieniem	kpl.		
d.2	kalk. własna	(przejście kanałów wentylacyjnych na dachu)			
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		KD			
21	KNR AL-01	Zainstalowanie karty interfejsu RS-485 w sterowniku	szt		
d.3	0303-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01	Montaż czytnika identyfikującego PIN-kod z wbudowaną klawiaturą	szt		
d.3	0301-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego	szt		
d.3	0304-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AL-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów magistrali)	uru- cho- mienie	1.000	
d.3	0306-03	1	uru- cho- mienie		
				RAZEM	1.000
25	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (kontrolera) magistrali	szt		
d.3	0307-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfikującego	szt		
d.3	0307-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) elektromechanicznych elementów blokujących	szt		
d.3	0307-04	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR AT-13	Listwy o szerokości >20mm i kanały o szerokości do 250mm przykręcane z tworzyw sztucznych i aluminium	m		
d.3	0106-02	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR AT-13	Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglanym w otworach o średnicy do 10mm	szt		
d.3	0101-03	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego	m		
d.3	0102-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR-W 5-08	Układanie na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ²	m		
d.3	0214-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otwo- rów otwo- rów	3.000	
d.3	1003-16	3	otwo- rów otwo- rów		
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otwo- rów otwo- rów	5.000	
d.3	1003-06	5	otwo- rów otwo- rów		
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		SSP			
34	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków	system		
d.4	0601-02	programowych (instrukcji)	system	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		FOTOWOLTAIKA			
35	KNR-W 5-08	Zestaw do monitoringu pracy elektrowni (wizualizacja danych poprzez inter-	szt		
d.5	0406-01	net)	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000