
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane

Roboty budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

44221300-8 Bramy

45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 14

ADRES INWESTYCJI : UL. WERNYHORY 5, 71-240 SZCZECIN

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk-Baranowska

DATA OPRACOWANIA : 14.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH			
1	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCV łączone na klej - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.1	0525-01	36.7	m	36.700	
				RAZEM	36.700
2	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCV okrągłe o śr. 90 mm. Odprowadzenie wody opadowej na	m		
d.1	0531-03	zieleniec (ok. 3 mb)	m	15.000	
		2*6+3		RAZEM	15.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		WROTA GARAŻOWE			
2.1		WYKONANIE NOWEGO NADPROŻA			
3	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.2.	0422-03				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.2.	0314-02				
1		5.4*0.3*0.3	m ³	0.486	
				RAZEM	0.486
5	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.2.	0313-04				
1	analogia	5.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
6	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
1		5.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
7	KNR-W 2-02	Obróbka tynkarska wstawionego nadproża	m ²		
d.2.	0803-04				
1		0.9*5.4	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH			
8	KNR 4-01	Demontaż wrót stalowych.	m ²		
d.2.	0354-10	Demontaż skrzydeł, usunięcie zawiasów oraz pozostałych elementów kotwie-	m ²	90.000	
2	analogia	nia, demontaż ramy z kątownika			
		6*5*3			
				RAZEM	90.000
9	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż bramy garażowej rolowanej z automatyką.	m ²		
d.2.	1038-01	Wymiar otworu w świetle - szer. 5,11 m, wys. 4,5 m. Wysokość wynika z pod-	m ²	22.500	
2		niesionego nadproża.			
		5*4.5			
				RAZEM	22.500
10	KNR 2-02	Dostawa i montaż nowych wrót garażowych wraz z elementami montażowymi.	m ²		
d.2.	1205-01	Wym. w świetle istniejących otworów 5,11 m x 3,55 m	m ²	87.500	
2		5*5*3.5			
				RAZEM	87.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ELEWACJA BUDYNKU			
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.3	1611-02	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej - zgodnie z rozwinięciem w zakresie rzeczowym robót	m ²		
d.3	0505-03	0.4*36.7	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
13	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie	m ²		
d.3	2611-03	36.7*3+2*14.49*5+36.7*5.66-(5*5*3.5+5*5*1.2+5*4.5)	m ²	322.722	
				RAZEM	322.722
14	KNR 0-23	Wklejenie siatki zbrojącej na elewacji	m ²		
d.3	2612-06	poz.13	m ²	322.722	
				RAZEM	322.722
15	KNR 0-23	Wtopenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.3	2612-07	(5*(2*3.5+5)+2*4.5+5)*0.3	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200