

Zakres rzeczowy robót

Remont budynku garażowego nr 14 przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie

- Demontaż istniejących wrót garażowych wraz ze wszystkimi elementami montażowymi – utylizacja po stronie wykonawcy
- Dostawa i montaż nowych wrót garażowych - wrota garażowe rozwierane dwuskrzydłowe, ościeżnica i skrzydła wykonane z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, podział skrzydeł symetryczny, drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, kol. RAL 7016, wymiary: szer. 5 m, wys. 3,50 m (domierzyć elementy na miejscu); bramy montowane do istniejącej konstrukcji budynku, wrota należy wyposażać w stopki uniemożliwiające zamykanie się samoczynne ich podczas wiatru; 5 kompletów wrót
- Wykonanie nowego nadproża na wysokości od poziomu terenu 4,5 m w świetle
- Dostawa i montaż bramy rolowanej z napędem automatycznym, wymiary: szer. 5 m, wys. 4,5 m (domierzyć elementy na miejscu)
- Elewacja budynku - zatopienie siatki podtynkowej w kleju wszystkich ścian budynku wraz z ościeżami przy bramach garażowych
- Wykonanie orywnowania pcv budynku na tylnej ścianie (kol. RAL 7016 tj. antracyt lub grafit); rynna przełamana spadkiem od środka rozpiętości budynku, z dwiema rurami spustowymi na skrajnych narożnikach budynku z odprowadzeniem wody opadowej na zieleniec
- Wykonanie opierzenia gzymsu na frontowej ścianie (nad wrotami garażowymi), kol. RAL 7016 lub podobny; w rozwinięciu jak poniżej:

