
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane
Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Wernyhory 5, 71-240 Szczecin
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk-Baranowska
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT OGRODZENIA MUROWANEGO			
1.1		NAPRAWA SŁUPKÓW, GZYMSÓW, CZAPEK			
1	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścienne murów z cegły wraz z usunięciem luźnych elementów	m ²		
d.1.	0737-01	cegł i zaprawy			
1		125*1.8	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 19-01	Naprawa gzymsów i czapek na ogrodzeniu - naprawa uszkodzeń poprzez wy-	m		
d.1.	0819-03	konanie obrzutki, zatarcie powierzchni z wyrobieniem krawędzi			
1		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
3	KNR-W 4-01	Obsadzenie narożników na słupkach ogrodzenia w celu uzupełnienia murowa-	szt.		
d.1.	0324-03	nia			
1		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie murowania słupków ogrodzenia - przyjęto 30 słupków	szt.		
d.1.	0308-04				
1		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		WYPRAWA TYNKARSKA MURU			
5	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1. 0109-01					
2		poz.1	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
6	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - druga warstwa	m ²		
d.1. 0109-02					
2		poz.1	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
7	KNR 9-03	Tynk natryskowy z zaprawy cementowej - docelowa grubość zaprawy ok. 20	m ²		
d.1. 0501-01		mm			
2		Krotność = 4			
		poz.1	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		POZOSTAŁE			
8		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000