

PRZEDMIAR

Załącznik nr 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w obiekcie koszarowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 25, 72-600 Świnoujście
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOPOLSKA 47, 70-515 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Traczyk, mgr inż. Ewa Wawrzyniak
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

STARSZY SPECJALISTA
ds. nadzoru budowlanego
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie
mgr inż. Anna Traczyk-Baranowska
Upr. bud. nr ZAP/0170/WBKb/15

STARSZY SPECJALISTA
ds. nadzoru budowlanego instalacji sanitarnych
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie
mgr inż. Ewa Wawrzyniak
Upr. bud. Nr ZAP/0185/OWOS/08

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT TARASU			
1	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad balkonowych	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien, rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2*3+5.4	m	11.400	
	analogia	5	m	5.000	
	orynnowanie	2*3+5.4	m	11.400	
	rury spustowe				
	pas nadrynnowy				
				RAZEM	27.800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	5.4*3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka izolacji z papy	m ²		
d.1	0518-06	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm - z wyprowadzonym spadkiem od budynku	m ²		
d.1	1104-03 + KNR-W 2-02 1104-01	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
7	KNR AT-27	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym	m ²		
d.1	0305-01	Krotność = 2	m ²	16.200	
		poz.3			
				RAZEM	16.200
8	KNR-W 2-02	Warstwa dociskowa zbrojona	m ²		
d.1	1104-03 + KNR-W 2-02 1104-01	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
10	KNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	0505-01	(3*2+5.4)*0.25	m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
11	KNR-W 2-02	Montaż orywnowania o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0522-01	2*3+5.4+5	m	16.400	
				RAZEM	16.400
12	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-03	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
13	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na kleju mrozoodpornym	m ²		
d.1	1118-03	poz.3	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
14	KNR-W 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m		
d.1	1209-01	2*3+5.4	m	11.400	
				RAZEM	11.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		REMONT POMIESZCZENIA (pod tarasem)			
15	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydłardzwiowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 d.2 0504-03 analogia	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli wraz z obróbką tynkarską 0,8*2,05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
18	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.47*3+5.78*2.3	m ²	26.704	
				RAZEM	26.704
19	KNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe pod wykładzinę pcv Krotność = 2 4.47*3+5.78*2.3	m ²		
			m ²	26.704	
				RAZEM	26.704
20	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę (4.47*3+5.78*2.3)*1.1	m ²		
			m ²	29.374	
				RAZEM	29.374
21	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.78+2*2.3+2*0.65)*3.2+(2*3+4.47)*3	m ²		
			m ²	68.786	
				RAZEM	68.786
22	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - zacieki nad oknem 4.47*2	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
23	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odrzbywanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 4.47*2	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
24	KNR-W 4-01 d.2 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm 12	otw.		
			otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.22	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
26	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.22	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
27	NNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianie poz.22	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.21-poz.27	m ²		
			m ²	59.846	
				RAZEM	59.846
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie ścian poz.21	m ²		
			m ²	68.786	
				RAZEM	68.786
30	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.21	m ²		
			m ²	68.786	
				RAZEM	68.786
31	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity poz.19	m ²		
			m ²	26.704	
				RAZEM	26.704
32	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia sufitu poz.19	m ²		
			m ²	26.704	
				RAZEM	26.704

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.19	m ² m ²	 26.704	
				RAZEM	26.704
34 d.2	KNR 13-16 0107-07	Ręczne czyszczenie szczotkami grzejników i rurek c.o. 15*0.2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.2	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
36 d.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - panel LED 60x60 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.2	KNR 5-08 0309-02 analogia	Montaż gniazd wtyczkowych oraz włączników światła 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		WYMIANA OKIEN WRAZ Z NAPRAWĄ ELEWACJI			
38	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien pcv wraz z demontażem podokienników	szt.		
d.3	0354-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.3	1023-11	(odwzorowanie wizualne okien istniejących) Krotność = 2 1.81*1.93	m ²	3.493	
				RAZEM	3.493
40	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż dwóch podokienników wewnętrznych pcv o szer. 29 cm, dł. ok. 200 cm	m		
d.3	2119-02	Krotność = 2 2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR AT-22	Mycie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
d.3	0301-05	(5.45+3)*4	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
42	ZKNR C-1	Odrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.3	0101-03	poz.41	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
43	NNRNKB	Grunтовanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi	m ²		
d.3	202 1134-02	poz.41	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
44	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany ręcznie na ścianach ;	m ²		
d.3	0503-0304	struktura "kornik" Krotność = 1.5 poz.41	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
45	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.3	1604-01	poz.44	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		REMONT SANITARIATU			
4.1		Pomieszczenie 2.5			
46	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne ścienne. Odtłuszczenie, usunięcie silikonów	m ²		
d.4. 0502-07		(2.74*2+0.9)*2.05	m ²	13.079	
1				RAZEM	13.079
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami płytek ściennych	m ²		
d.4. 1204-02		poz.46	m ²	13.079	
1 analogia				RAZEM	13.079
48	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.4. 1017-01		0.9*2+0.8*2	m ²	3.400	
1 analogia				RAZEM	3.400
49	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli wraz z obróbką tynkarską	m ²		
d.4. 1027-02		0.9*2+0.8*2	m ²	3.400	
1				RAZEM	3.400
50	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.4. 1204-08		(2.74*2+0.9*2)*0.5	m ²	3.640	
1				RAZEM	3.640
51	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4. 1204-02		poz.50	m ²	3.640	
1				RAZEM	3.640
52	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.4. 1204-08		2.4	m ²	2.400	
1				RAZEM	2.400
53	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4. 1204-01		poz.52	m ²	2.400	
1				RAZEM	2.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.2		Pomieszczenie 2.7			
4.2.1		Roboty ogólnobudowlane			
54	KNR 4-04 d.4. 0404-06 2.1 analogia	Rozebranie ścianek działowych w suchej zabudowie	m ²		
		(0.16+0.9)*2.5+0.9*2.5	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
55	KNR 19-01 d.4. 0934-06 2.1	Skucie glazury	m ²		
		(0.6+0.9+1.9+1.9+2.83+2.33)*2	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
56	KNR-W 4-01 d.4. 0819-05 2.1	Skucie płytek podłogowych	m ²		
		5.87	m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
57	KNR-W 4-01 d.4. 0354-05 2.1 analogia	Wykucie z muru okna drewnianego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 0-19 d.4. 1023-08 2.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²		
		2*0.55*0.87	m ²	0.957	
				RAZEM	0.957
59	KNR AT-23 d.4. 0101-01 2.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		5.87	m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
60	KNR AT-23 d.4. 0101-02 2.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.59	m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
61	KNR AT-23 d.4. 0206-03 2.1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.59	m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
62	KNR AT-22 d.4. 0101-01 2.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.55	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
63	KNR AT-22 d.4. 0101-02 2.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.55	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
64	KNR AT-22 d.4. 0204-07 2.1	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		poz.55	m ²	20.920	
				RAZEM	20.920
65	KNR 2-22 d.4. 0601-08 2.1 analogia	Dostawa i montaż drzwi i ścianki systemowej HPL dwoje drzwi do natrysku 80 ściankadziałowa między natryskami Krotność = 1.2 2*0.8+0.9	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
66	KNR-W 4-01 d.4. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		(2.8*2+2.83)*0.5	m ²	4.215	
				RAZEM	4.215
67	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.66	m ²	4.215	
				RAZEM	4.215

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.4. 2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
69 d.4. 2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.68	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
4.2. 2		Prace demontażowe - łazienka męska			
70 d.4. 2.2	KNR-W 4-02 0232-06 analogia	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC - umywalka, brodzik, pralka Krotność = 1.5 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
71 d.4. 2.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.4. 2.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.4. 2.2	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik i kabiny prysznicowej 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.4. 2.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm 6.5	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
75 d.4. 2.2	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej Krotność = 1.5 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.2. 3		Prace montażowe			
76	KNR-W 2-17 d.4. 0138-01 2.3 analogia	Kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 2-17 d.4. 0206-01 2.3 analogia	Wentylator łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2-15 d.4. 0137-09 2.3	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 2-15 d.4. 0223-02 2.3	Montaż brodzików natryskowych 80cmx80cm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR-W 2-15 d.4. 0137-02 2.3	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-15 d.4. 0230-02 2.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 4-02 d.4. 0213-01 2.3 analogia	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - umywalka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2-15 d.4. 0211-01 2.3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR-W 2-15 d.4. 0208-01 2.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
85	KNR-W 2-15 d.4. 0132-01 2.3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
86	KNR-W 2-15 d.4. 0111-01 2.3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		22.25	m	22.250	
				RAZEM	22.250
87	KNR-W 2-15 d.4. 0127-01 2.3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1			
		22.25	m	22.250	
				RAZEM	22.250
88	KNR 0-34 d.4. 0101-01 2.3	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		22.25	m	22.250	
				RAZEM	22.250
89	KNR-W 2-15 d.4. 0116-01 2.3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o śr. zewnętrznej do 20 mm - natryski	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90 d.4. 2.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, bateri o śr. zewnętrznej do 20 mm - umywalka, pralka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91 d.4. 2.3	KNR-W 4-01 0341-01 analogia	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
92 d.4. 2.3	KNR-W 4-01 0327-01 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
93 d.4. 2.3	KNR-W 4-02 0520-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.4. 2.3	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika	m ²		
		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		POZOSTAŁE			
95 d.5	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie i utylizacja papy	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
96 d.5		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000